

# 重庆长江黄金游轮有限公司

## 黄金5号顶棚甲板临时设施拆建工程修理单

船名：黄金5号

编号		损坏部位及情形	修复说明（或附图）	备注
项	次			
		船长：149.95m		
		型宽：24m		
		型深：4.4m		
一		<b>相关服务费</b> （暂计25天）。		
	1	船舶厂修期间搭拆临时电、水源/项		
	2	船舶厂修期间带缆费/项		
	3	码头费/天		
	4	防污费/天		
	5	消防巡视费/天		
	6	水费（暂计30吨/天）		
	7	泊码头电费（暂计1000度/天）		
二		<b>六楼VIP餐厅顶棚甲板区域</b>		
	1	星空酒吧钢质棚架一座。地面积320m <sup>2</sup> ，空高10m。	拆除阳光膜、钢架、垃圾清理搬运至渣船，包含钢管架、脚手架、耗材，拆除施工用辅材。搬运离船	
	2	星空酒吧拆除甲板塑木地板350m <sup>2</sup>	保护性拆除，垃圾清理，运至渣船	
	3	星空酒吧顶层甲板角码、槽钢150*75*5mm, 4*9m.	焊割拆除，焊点打磨，垃圾清理，运至渣船，.	
	4	酒吧内灯光46只；音箱4只；摄像头4套；换气扇1套。	保护性拆除（含电线100m）包含钢管架、脚手架、耗材，拆除施工用	
	5	星空酒吧内木质、石材吧台一座，24m <sup>2</sup> 。	拆除，垃圾清理，运至渣船	

6	星空酒吧内空调6套，40*40mm空高5m空调钢架1座。	空调（含管路100m、电缆300m及）保护性拆除、管路支架拆除、打磨复原；包含钢管架、脚手架、耗材，拆除施工用辅材，焊点打磨，搬运离船。垃圾清理，运至渣船
7	星空酒吧内餐柜16套一项	保护性拆除（含电线、管路）搬运离船。
8	酒吧内所有家具一项	包含沙发、椅子、及所以相关杂物件。护性搬运离船
9	甲板石材桌椅32套（含藤椅、太阳伞3把、网红打卡物）	保护性搬运离船
10	15m <sup>2</sup> 厕所一座	钢质棚架、装饰围壁、装饰隔断、水管10米、灯具开关电源线路30米、地砖沙石拆除，洁具，垃圾清理，运至渣船；面盆保护性拆除，
11	白砾石1800kg（含花盆）	拆除，垃圾清理，运至渣船
12	顶棚甲板草坪胶垫425m <sup>2</sup>	拆除，垃圾清理，运至渣船
13	顶棚甲板760m <sup>2</sup>	甲板（含管路及穿仓控）复原；打磨除锈，油漆二度，南方油漆。
14	顶棚甲板不锈钢栏杆（含楼梯）180米	玻璃169m <sup>2</sup> 保护性拆除搬运离船、栏杆加装三道直径25mm不锈钢横栏杆540m；改为插销活动栏杆。
15	13梯步钢质楼梯2座，宽1.58m*2，	拆除；焊点打磨，栏杆复原。
16	星空酒吧区域设备供电分电箱2只	保护性拆除（含连接300M电缆及顶棚甲板外沿边电缆架）；焊点打磨，搬运离船。
17	10m*直径50mm钢质船名尾灯支架一座，	高度缩短，焊接恢复原尺寸；电气线路安装复原，正常使用。
18	50m <sup>2</sup> 钢质玻璃餐厅观景台一座；	钢架及室内装饰物设施拆除、包含脚手架、耗材，拆除施工用辅材；运至渣；
19	钢质玻璃餐厅观景台钢质栏杆12m	拆除，搬运离船
20	玻璃餐厅观景台内空调一台	保护性拆除（含连接电缆）；包含脚手架、耗材，拆除施工用辅材，搬运离船。
21	玻璃餐厅观景台内家具一项	电动火锅桌一套，保护性搬运离船
22	玻璃餐厅观景台内木质地板50m <sup>2</sup>	保护性拆除搬运离船
23	玻璃餐厅观景台空钢化玻璃65m <sup>2</sup>	拆除，搬运离船
24	钢质玻璃餐厅观景台草坪120m <sup>2</sup>	保护性拆除搬运离船。

	25	烧烤吧备餐间菜间餐具一项	冷藏柜、烤炉、开水器、商用电磁炉、双缸油炸锅分类整理、固定、包装保护性拆除运输；室内电气线路60米拆除。	
	26	阳光酒吧餐具保护性拆除运输一项。	不锈钢餐柜、冰柜、制冰机、咖啡机、垃圾箱杂物等（包含配套餐具）分类整理、固定、包装	
三		<b>六楼直升机停机坪顶棚甲板区域</b>		
	1	50m <sup>2</sup> 钢质空高5m舞台架一座	拆除离船(包含脚手架);垃圾清理, 运至渣船	
	2	6m <sup>2</sup> 铝合金凉亭棚架一座	保护拆除离船(包含室内物品);垃圾清理, 运至渣船	
	3	顶棚甲板草坪胶垫320m <sup>2</sup>	保护拆除离船	
	4	顶棚甲板区域380m <sup>2</sup>	打磨除锈, 油漆二度, 南方油漆。	
	5	顶棚钢质栏杆120m	拆除, 甲板打磨复原。	
	6	顶棚座椅35套	保护性搬运离船	
	7	钢质楼梯1座, 12步。	原样拆除, 焊点打磨移位恢复原样安装。增加转角平台及栏杆安	
	8	张拉鹏LED灯带、灯具一项。	灯带250米非保护性拆除, 灯具保护性拆除。	
四		<b>五楼尾部</b>		
	1	五楼尾部6间包房空调6台	保护性拆除(含电源线路;分电箱到空调);装饰拆装复原;搬运离船	
	2	五楼尾部6间包房火锅桌椅6套	保护性搬运离船、含房间吊灯保护性拆除,扣板拆装6m <sup>2</sup> 复原。材料	
	3	五楼周师兄部17间。火锅台及桌椅17套	保护性搬运离船、含房间吊灯保护性拆除,扣板拆装17m <sup>2</sup> 复原。材料厂供	
	4	五楼大厅顶部漏水区域	1、查漏;2、50mmPE管路、25MM截止阀2只修复;3、甲板漏点修复,更换5MM钢板10m <sup>2</sup> ;4、材料厂供。5、装饰拆除15m <sup>2</sup> (装饰材料船方恢复)。6、包含钢管架、脚手架、耗材,拆除施工用辅材,垃圾清理,运至渣船。	
五		<b>装饰物废弃物出渣一项</b>	清除干净离船	

七		稳性校核	资料交船。	
八		倾斜实验	资料交船。	